

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
Local	Rua José Petrochi, Cidade de Itapuca/RS				Data: 03/07/2024	Ref 05/2024	
Obra:	PINTURA EXTERNA, UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Enc. Sociais mensalista	69,88%		BDI = 20,73%	1,2073	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	Quant.	Unit. S / BDI	P. Unit c/ BDI	Preço Total - BDI	SINAPI / COTAÇ
1.0	PINTURA EXTERNA - UBS						
1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	124,48	27,41	33,09	4.119,04	100726
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA ACRÍLICA EMBORRACHADA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	591,95	16,28	19,65	11.631,81	95626
1.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - PREPRARO DA SUPERFICIE	m²	867,20	2,01	2,43	2.107,29	99814
1.5	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM)	Unid	4,00	6,44	7,78	31,12	38386
1.6	LIXA GRÃO Nº 100	Unid	30,00	2,74	3,31	99,30	38383
1.7	BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM, ROLO COM CABA DE 3 METRO	Kit	2,00	57,50	69,42	138,84	cotação
						-	
	Todas as paredes externas da UBS, Área de Serviços e Beirais deverão ser lavadas com jato de alta pressão com adição de cloro, com lavadora de alta pressão para água fria de opreção entre 1400 a 1900 LIB/POL2.						
	A superfície de pintura deveá ser lixada, antes da aplicação da pintura.						
	As superfícies metálicas após a limpeza receberão duas demãos de tinta esmalte sintetico, inclusive as portas externas da garagem anexa a UBS.						
	Serão aplicadas duas demões de tinta emborrachada, nas superfície externas com restimentos em argamassa e duas demãos das janelas metálicas da área de serviços						
	TOTAL					18.127,40	

OLMIRO SERAFINI ECO
Engenheiro Civil CREA MT 3.798-D

MARCOS JOSÉ SCORSATTO
Prefeito Municipal de Itapuca-RS